REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KDNV-06-26

Stavba: Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

JKSO:
Miesto: Nová Ves nad Žitavou

ČS:
Dátum: 2. 7. 2026

Objednávateľ:
Obec Nová Ves nad Žitavou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: René Kramár - REKRA s.r.o.

IČO: 56310706
IČ DPH: SK2122300213

Projektant:
Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**698 698,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**698 698,00**	**160 700,54**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**859 398,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KDNV-06-26

Stavba: **Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou**

Miesto: **Nová Ves nad Žitavou**

Dátum: 2. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Nová Ves nad Žitavou

Projektant: Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

Zhotoviteľ: René Kramár

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**698 698,00**	**859 398,54**
ZF01	**Zateplenie fasády**	173 601,88	213 530,31
ZS01	**Zateplenie strechy**	247 767,10	304 753,53
VO01	**Výmena výplní otvorov**	113 175,03	139 205,29
IU01	**Interierové úpravy**	65 782,46	80 912,43
BL01	**Bleskozvod**	5 850,61	7 196,25
UKTC01	**Vykurovanie**	92 520,92	113 800,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

ZF01 - Zateplenie fasády

JKSO: ČS:

Miesto: Nová Ves nad Žitavou Dátum: 2. 7. 2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Nová Ves nad Žitavou IČ DPH:

Zhotoviteľ: René Kramár - REKRA s.r.o. IČO: 56310706

IČ DPH: SK2122300213

Projektant: IČO:

Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**173 601,88**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	173 601,88	23,00%	39 928,43
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**213 530,31**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

ZF01 - Zateplenie fasády

Miesto:	Nová Ves nad Žitavou	Dátum:	2. 7. 2026
Objednávateľ:	Obec Nová Ves nad Žitavou	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	René Kramár - REKRA s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**173 601,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	165 690,75
1 - Zemné práce	1 028,08
2 - Zakladanie	89,03
5 - Komunikácie	669,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	141 175,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 728,56
99 - Presun hmôt HSV	5 471,62
PSV - Práce a dodávky PSV	7 911,13
762 - Konštrukcie tesárske	2 017,61
764 - Konštrukcie klampiarske	5 893,52

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

ZF01 - Zateplenie fasády

Miesto:	Nová Ves nad Žitavou	Dátum:	2. 7. 2026
Objednávateľ:	Obec Nová Ves nad Žitavou	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	René Kramár - REKRA s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**173 601,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				165 690,75
	D	1	Zemné práce				1 028,08
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3	m3	9,09	108,03	981,99
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,09	5,07	46,09
	D	2	Zakladanie				89,03
3	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	30,30	1,00	30,30
4	*M*	*6936651000*	*Geotextília netkaná polypropylénová 200*	*m2*	*30,91*	*1,90*	*58,73*
	D	5	Komunikácie				669,50
5	K	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,15	17,54	265,73
6	*M*	*5924562000*	*Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm*	*m2*	*15,30*	*26,39*	*403,77*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				141 175,58
7	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	221,89	2,48	550,29
8	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , silikónová, , škrabaná, hr. 2 mm	m2	61,90	20,72	1 282,57
9	K	622463260	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií - čistenie fasády	m2	1 520,19	3,47	5 275,06
10	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 506,26	18,35	27 639,87
35	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy ,vr.líšt,a ostatných doplnkov	m2	1 181,47	73,70	87 074,34
11	K	625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, vr.líšt,a ostatných doplnkov	m2	77,90	59,78	4 656,86
13	K	625251371	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm Etics - minerálne riešenie,vr.líšt,a ostatných doplnkov	m2	119,93	41,73	5 004,68
14	K	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm Etics - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy,vr.líšt,a ostatných doplnkov	m2	126,96	52,96	6 723,80
15	K	625251472	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr.50 mm - štandardné riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy,vr.líšt,a ostatných doplnkov	m2	61,90	47,95	2 968,11
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 728,56
16	K	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	30,30	7,71	233,61
17	*M*	*5921954640*	*OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm*	*ks*	*30,60*	*3,81*	*116,59*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 237,28	3,88	4 800,65
19	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 711,84	1,90	7 052,50
20	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 237,28	2,61	3 229,30
21	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	61,90	10,47	648,09
22	K	953995100	Preosadenie tabúľ	kus	2,00	85,71	171,42
23	K	953995101	Preosadenie vetracej mriežky	kus	1,00	25,21	25,21
24	K	953995200	Úprava bleskozvodu	kompl	1,00	957,95	957,95
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,18	17,70	3,19
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,16	0,54	1,17
27	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,18	15,24	2,74
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,18	80,67	14,52
	D	99	Presun hmôt HSV				5 471,62
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	104,54	52,34	5 471,62
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 911,13
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 017,61
30	K	762431306	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm (dosky do vlhkého prostredia)	m2	77,90	25,90	2 017,61
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 893,52
31	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	133,20	1,95	259,74
32	K	764711121	Oplechovanie parapetov z plechu poplast. r.š. 350 mm	m	28.50	34.97	996,65
33	K	764711122	Oplechovanie parapetov z plechu poplast. r.š. 450 mm	m	104,70	43,24	4 527,23
34	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,84	1,90	109,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

ZS01 - Zateplenie strechy

JKSO:
Miesto: Nová Ves nad Žitavou

ČS:
Dátum: 2. 7. 2026

Objednávateľ:
Obec Nová Ves nad Žitavou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: René Kramár - REKRA s.r.o.

IČO: 56310706
IČ DPH: SK2122300213

Projektant:
Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**247 767,10**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	247 767,10	23,00%	56 986,43
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**304 753,53**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

ZS01 - Zateplenie strechy

Miesto:	Nová Ves nad Žitavou	Dátum:	2. 7. 2026
Objednávateľ:	Obec Nová Ves nad Žitavou	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	René Kramár - REKRA s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**247 767,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 388,29
4 - Vodorovné konštrukcie	6 543,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 821,93
99 - Presun hmôt HSV	2 023,35
PSV - Práce a dodávky PSV	228 378,81
712 - Izolácie striech	144 352,61
713 - Izolácie tepelné	64 790,41
764 - Konštrukcie klampiarske	18 853,90
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	381,89

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

ZS01 - Zateplenie strechy

Miesto:	Nová Ves nad Žitavou	Dátum:	2. 7. 2026
Objednávateľ:	Obec Nová Ves nad Žitavou	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	René Kramár - REKRA s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**247 767,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 388,29
	D	4	Vodorovné konštrukcie				6 543,01
1	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	16,63	165,98	2 760,25
2	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov,vencov a vyrovnávacieho bet. poteru, vrátane vzpier zhotovenie	m2	85,68	22,16	1 898,67
3	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcichpásov,vencov a vyrovnávacieho bet. poteru, vrátane vzpier odstránenie	m2	85,68	5,70	488,38
4	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,69	2 022,77	1 395,71
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 821,93
5	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,00	93,71	1 499,36
6	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - čistenie strechy	m2	1 382,40	6,41	8 861,18
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,85	17,70	68,15
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,20	0,51	23,56
9	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,85	15,35	59,10
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,85	80,67	310,58
	D	99	Presun hmôt HSV				2 023,35
11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	38,68	52,31	2 023,35
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				228 378,81
	D	712	Izolácie striech				144 352,61
12	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° , -0,00200t - machu	m2	1 382,40	0,61	843,26
13	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 382,40	13,56	18 745,34
14	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*4 340,74*	*3,85*	*16 711,85*
15	*M*	*2832990210*	*Hydroizolačná fólia hr.1,5mm, š.2,05m, balenie:41m2*	*m2*	*1 596,81*	*15,00*	*23 952,15*
16	K	712861701	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku gumami fóliou položenou voľne	m2	137,68	12,25	1 686,58
17	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*430,00*	*3,85*	*1 655,50*
18	*M*	*2832990210*	*Hydroizolačná fólia hr.1,5mm, š.2,05m, balenie:41m2*	*m2*	*159,03*	*15,00*	*2 385,45*
19	K	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	44,00	12,00	528,00
20	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*220,00*	*3,85*	*847,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*6285210000*	*VEDASTAR modrozelený, asfaltovaný pás samolepiaci*	*m2*	*17,60*	*10,84*	*190,78*
22	*M*	*6285210012*	*EXTRUBIT (VEDAPLAN) hotové detaily, čierne, odvetrávací komínok, DN 70/225*	*ks*	*44,00*	*47,54*	*2 091,76*
23	K	7129732451	Zhotovenie detailov na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	60,00	22,33	1 339,80
24	*M*	*2833000100*	*Hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá*	*m2*	*2,40*	*17,96*	*43,10*
25	K	712973520	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie lišty	m	344,20	26,09	8 980,18
26	*M*	*2830012330*	*FIRESTONE -TPO poplastovaný plech, rozm.: 1x2m /30m/*	*m2*	*11,36*	*89,15*	*1 012,74*
27	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3 040,20	0,86	2 614,57
28	*M*	*6936651000*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200*	*m2*	*3 496,23*	*2,20*	*7 691,71*
29	K	712990351.S	Zelená vegetačná strecha plochá extenzívna, plošná hmotnosť do 65 kg/m2, sklon do 5°	m2	440,78	104,83	46 206,97
30	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	176,70	15,23	2 691,14
31	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*1 413,60*	*0,98*	*1 385,33*
32	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*72,45*	*17,59*	*1 274,40*
33	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	37,50	15,24	571,50
34	*M*	*2832990600*	*Kotviaca technika - rozperný nit do betónu*	*ks*	*300,00*	*0,98*	*294,00*
35	*M*	*6072624400*	*Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm*	*m2*	*23,25*	*17,59*	*408,97*
36	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,11	48,79	200,53
	D	713	Izolácie tepelné				64 790,41
37	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	97,59	2,05	200,06
38	*M*	*2837650005*	*Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20mm*	*m2*	*98,32*	*12,55*	*1 233,92*
39	*M*	*2837650040*	*Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm*	*m2*	*1,22*	*16,54*	*20,18*
40	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	1 382,40	3,40	4 700,16
41	*M*	*283720008300.S 1*	*Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*1 410,05*	*18,34*	*25 860,32*
42	*M*	*283720008500.S*	*Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*1 410,05*	*22,61*	*31 881,23*
43	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	638,96	1,40	894,54
	D	764	Konštrukcie klampiarske				18 853,90
44	K	764171271	Krytina poplast. - lemovanie komína na ploche	m2	3,55	86,19	305,97
45	K	764171438	Krytina poplast. - oplechovanie odkvapu rš. 600 mm	m	54,53	52,92	2 885,73
46	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	3,30	2,69	8,88
47	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek, -0,00320t	m	214,20	1,25	267,75
48	K	764351830	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, -0,00440t	m	54,53	1,95	106,33
49	K	764359841	Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, -0,00516t	ks	3,00	2,65	7,95
50	K	7644414101	Balkónový chrlič z pozinkovaného farbeného PZf plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 700 mm	ks	5,00	98,70	493,50
51	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	27,90	1,45	40,46
52	K	764721119	Oplechovanie ríms z plechov poplast. markíza	m2	3,30	47,56	156,95
53	K	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 580 mm	m	176,70	36,86	6 513,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov poplastovaných rš. 800 mm	m	37,50	42,48	1 593,00
55	K	7647530021	Odpadová rúra štvorcová150*150 mm poplast.plech - predĺžený úchyt	m	36,80	43,18	1 589,02
56	K	764753006	Spodný diel odpadovej rúry poplast.plech	ks	4,00	18,57	74,28
57	K	764753012	Koleno odpadovej rúry mm poplast.plech	ks	4,00	16,69	66,76
58	K	764753017	Výtokové koleno potrubia mm poplast.plech	ks	4,00	17,70	70,80
59	K	764761111	Žľab pododkvapový štvorcový rozmer 150/150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov poplast	m	57,73	71,69	4 138,66
60	K	764761235	Žľabový kotlík k štvorhranným žľabom rozmer 150*150 poplast.plech	ks	4,00	45,79	183,16
61	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	185,02	1,90	351,54
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				381,89
62	K	769021491	Montáž odvetrávacej hlavice hranatej prierezu 0.210-0.450 m2	ks	2,00	55,94	111,88
63	*M*	*4290038423*	*Odvetrávacia hlavica hranatá*	*ks*	*2,00*	*116,10*	*232,20*
64	K	769083311	Demontáž odvetrávacej hlavice hranatej prierezu 0.210-0.450 m2	ks	2,00	15,53	31,06
65	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,75	1,80	6,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

VO01 - Výmena výplní otvorov

JKSO:
Miesto: Nová Ves nad Žitavou

ČS:
Dátum: 2. 7. 2026

Objednávateľ:

Obec Nová Ves nad Žitavou

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: René Kramár - REKRA s.r.o.

IČO: 56310706
IČ DPH: SK2122300213

Projektant:

Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**113 175,03**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	113 175,03	23,00%	26 030,26
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**139 205,29**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

VO01 - Výmena výplní otvorov

Miesto:	Nová Ves nad Žitavou	Dátum:	2. 7. 2026
Objednávateľ:	Obec Nová Ves nad Žitavou	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	René Kramár - REKRA s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**113 175,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 835,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 835,54
PSV - Práce a dodávky PSV	111 339,49
766 - Konštrukcie stolárske	85 942,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	25 397,31

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie obvod.konštr.a rek. vykur. ob.úradu a KD Nová Ves nad Žitavou

Objekt:

VO01 - Výmena výplní otvorov

Miesto: Nová Ves nad Žitavou

Dátum: 2. 7. 2026

Objednávateľ: Obec Nová Ves nad Žitavou

Projektant: Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

Zhotoviteľ: René Kramár - REKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**113 175,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 835,54
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 835,54
1	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,00	1,03	1,03
2	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	73,00	0,92	67,16
3	K	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	40,00	1,47	58,80
4	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	4,00	1,37	5,48
5	K	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	8,64	24,17	208,83
6	K	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	19,11	16,18	309,20
7	K	968072356	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	44,73	11,88	531,39
8	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,10	32,77	68,82
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,88	17,70	86,38
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,56	0,51	29,87
11	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,88	15,35	74,91
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,88	80,67	393,67
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				111 339,49
	D	766	Konštrukcie stolárske				85 942,18
13	K	766621000	Montáž plastových výplní otvorov	m2	128,25	106,10	13 607,33
14	*M*	*6114100O1*	*Plastové okno trojsklo 1800*2100mm + interierové a exterier. parapety, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*11,00*	*2 058,34*	*22 641,74*
15	*M*	*6114100O2*	*Plastové okno trojsklo 2100*650mm + interierové a exterier. parapety, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*14,00*	*742,96*	*10 401,44*
16	*M*	*6114100O3*	*Plastové okno trojsklo 1500*2100mm + interierové a exterier. parapety, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*1,00*	*1 714,62*	*1 714,62*
17	*M*	*6114100O4*	*Plastové okno trojsklo 2400*2200mm + osadzovací rám, interierové a exterier.parapety, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*7,00*	*2 875,05*	*20 125,35*
18	*M*	*6114100O5*	*Plastové okno trojsklo 2400*1800mm + osadzovací rám, interierové a exterier. parapety, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*1,00*	*2 352,32*	*2 352,32*
19	*M*	*6114100O6*	*Plastové okno trojsklo 1500*2200mm + osadzovací rám, interierové a exterier. parapety, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*4,00*	*1 796,89*	*7 187,56*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	*M*	*6114100O7*	*Plastové okno trojsklo 900*600mm + interierové a exterier. parapety, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*4,00*	*294,04*	*1 176,16*
21	*M*	*6114100O8*	*Plastové okno trojsklo 900*900mm + interierové a exterier. parapety, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*8,00*	*440,45*	*3 523,60*
22	*M*	*61141001D1*	*Plastové dvere 800*2000mm, komplet, farba: zvonka šedá, zvnútra biela*	*ks*	*1,00*	*871,23*	*871,23*
23	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	836,01	2,80	2 340,83
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				25 397,31
24	K	767669155.S1	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do podomietkovej schránky	ks	100,50	55,90	5 617,95
25	*M*	*611530015000.S 1*	*Žalúzie exteriérové hliníkové*	*m2*	*100,50*	*194,06*	*19 503,03*
26	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	251,21	1,10	276,33